




(Maintenance work standard)

Číslo štandardu	Standard MSK-UT-UPS-01	Dátum vyhotovenia	2020. 30. 01	Dátum aktualizácie			
Plant	Areál mobis	Team	Maintenance	zodpovedný	Židek	Schválil	Korbel
Názov	UPS zariadenie (údržba UPS trvanie 1 hodín 2 muži)						
Účel	Kontrola a čistenie						
Obrázok				Použité nástroje			
				1. Vysávač 2. Utierka 3. Termokamera			
				Použité materiály			

Pracovný postup (MSK-UT-UPS-01)

※ Dôležité upozornenie


1. .
2. .
3. .
4. .

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none">➤ 10. Vizuálna kontrola zariadenia: či nieje zariadenie poškodené, či nehlási na panely poruchu a kontrola UPS zariadenia termokamerou kde teplota zariadenia by nemala presiahnuť 40°.➤ 0,3 hodín 2 muži	<ul style="list-style-type: none">➤ Pri zistení akejkoľvek závady bezodkladne nahlásiť nadriadenému
	<ul style="list-style-type: none">➤ 20. Čistenie zariadenia suchou handrou od prachu a iných nečistôt. Povysávanie vysávačom prípadne vyfúkať zariadenie stlačeným vzduchom.➤ 0,5 hodín 2 muži	<ul style="list-style-type: none">➤ Pri zistení poškodenej batérie dbať na použitie ochranných pracovných pomôcok na kolko elektrolyt je kyselina sírová➤ Zariadenie čistiť iba suchou handrou

Pracovný postup (MSK-UT-UPS-01)

※ Dôležité upozornenie

1. .
2. .
3. .
4. .

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none">➤ 30. Kontrola ventilácie UPS či funguje klimatizácia kde je UPS nainstalovaná a prípadna kontrola termokamerou mala by byť teplota v rozsahu 18°-22° <p>Pripadna vymena zanesených filtrov ventilátorov.</p> <p>➤ 0,2 hodín 2 muži</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Nesprávnu činnosť chladiaceho zariadenia bezodkladne nahlásiť nadriadenému.